
LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL
No. 32065001-066-2023
" ADECUACIÓN A LAS OFICINAS DE OFICIALÍA MAYOR EN TIJUANA"

Acta circunstanciada en la que se hace constar el acto de Junta de Aclaraciones celebrado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en la Licitación Pública Regional Número **32065001-066-2023**, correspondiente a la **"ADECUACIÓN A LAS OFICINAS DE OFICIALÍA MAYOR EN TIJUANA"**.

En la Ciudad de Mexicali Baja California, siendo las 14:05 horas del día 10 de octubre de 2023, fecha señalada en bases de licitación para que tenga verificativo el acto de junta de aclaraciones, en las oficinas que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California en el domicilio ubicado en el tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, en Calzada Independencia #994, en el Centro Cívico de esta ciudad, se celebra el acto de Junta de Aclaraciones de la licitación precitada; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 fracción I en relación directa con el 4 fracción X, 21 fracción I, 24 fracción I y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, de acuerdo a lo asentado en el numerales 5 y 8.1 de las bases de licitación el C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX en su calidad de Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de Gobierno, preside el acto en suplencia de la titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, según lo dispuesto en el inciso C) del último párrafo del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones; ante la presencia de los licitantes participantes y previo pase de lista de asistencia verifica que se cuenta con quórum legal por parte de los integrantes del Comité cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento y de los cuales en su caso, se cuenta con oficios de designación, mismos que se encuentran a disposición de los licitantes para su consulta, en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en el domicilio señalado en el proemio de la presente acta.

En uso de la voz el C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX, comunicó a los presentes que se publicó la Convocatoria número 32065001-066-2023 en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación Estatal y en el Sistema Electrónico

de Compras Gubernamentales del Estado de Baja California (ComprasBC), el día 29 de septiembre de 2023, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los interesados las bases que rigen el procedimiento a efecto de que se impusieran de su contenido y en su caso participaran en el procedimiento en términos de lo ordenado por la Ley de Adquisiciones.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se procede hacer del conocimiento a los licitantes participantes las modificaciones a las bases de licitación realizadas por la convocante bajo los siguientes términos:

MODIFICACIÓN No. 1

Se informa a los licitantes interesados en participar en el presente procedimiento que se modifica el numeral 4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las bases de licitación, para quedar de la siguiente manera:

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“PAQUETE ÚNICO”

Paquete Único
Adecuación a las oficinas de Oficialía Mayor en Tijuana
Cantidad: 1

Estas especificaciones, son las que deberán cumplir como mínimo las propuestas presentadas por los licitantes para la totalidad de las partidas que integran el Paquete Único en que pretende participar, pudiendo ofertar servicios cuyas especificaciones sean equivalentes o superiores a las solicitadas, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases, por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

1.Servicio requerido y ubicaciones

Adecuación a las oficinas de Oficialía Mayor en Tijuana

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PRE	PRELIMINARES		
PRE-1	RETIRO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.45

PRE-2	DESMONTAJE DE ALMACÉN DE MADERA DE 3.60 X 2.47M, CONSIDERANDO MARCOS, TABLONES, MUROS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
PRE-3	RETIRO DE PUERTA DE HERRERIA EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-4	DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA, RESGUARDO PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	27.00
PRE-5	RETIRO DE CORTINA METÁLICA (CON RECUPERACIÓN) CON TODOS SUS ELEMENTOS (RODILLOS, BASES Y SOPORTES), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-6	RETIRO Y CANCELACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DOBLE Y/O APAGADOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00
PRE-7	RETIRO Y CANCELACIÓN DE INSTALACIONES DE ALARMA ANTIRROBO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00
PRE-8	RANURADO EN FIRME Y/O MURO PARA PASO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS O INSTALACIONES ESPECIALES, HASTA DE 2", INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	190.77
CUB	CUBIERTAS		
RYA-1	PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CUBIERTA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACIÓN Y/O AISLANTE, RETIRO DE MATERIALES AJENOS Y BASURA, BARRIDO DE CUBIERTA, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN CON MAQUINA EN SUPERFICIE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	402.97
RYA-2	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA A BASE, DOS CAPAS DE EMULSIÓN ASFÁLTICA EN FRÍO MARCA ZAHORY SOBRE GRIETAS DONDE APLIQUE, MAS DOS MANOS DE PINTURA ELASTOMERICA IMPAC 5000 COLOR BLANCO CON MICROFIBRA *CALIDAD 5 AÑOS ASÍ COMO TELA DE REFUERZO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. (APLIACIÓN DE PINTURA FIBRATADA UNA SEMANA DESPUES DE LA APLICACION DE LA CAPA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA)	M2	402.97
RYA-3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA PLUVIAL A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26. INCLUYE: SELLADOR EN JUNTAS Y TRASLAPES, TORNILLERIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	21.18
IHS	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA		
IHS-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO, TUBERÍA DE PVC DIFERENTES DIAMETROS Y SANITARIA DE ABS CD-40 DE 4" Y 2" DE DIAMETRO PARA INODOROS, MINGITORIOS, LAVABOS Y TARJAS, INCLUYE: ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	21.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C., MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO SECO MARCA HELVEX BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO KUB DE SOBREPONER MARCA URREA COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
IHS-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
IHS-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON REGISTRO AMANCO MODELO TRAL3 DE BRONCE DE 3" O SIMILAR EN BAÑOS, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00

IHS-8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESETA PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDÓN A BASE DE DUROCK DE 1/2", A BASE DE CANAL Y POSTE 3 5/8", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO RECTIFICADO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00
IHS-9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ABS DE 2" DE DIAMETRO, COPLES, CODOS, ACCESORIOS, PEGAMENTO, PRUEBAS, RETIRO DE MATERIAL DE TERRRRENO NATURAL FORMANDO ZANJA DE .30 X .80 MT., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	10.77
IHS-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ABS DE 4" DE DIAMETRO, COPLES, CODOS, ACCESORIOS, PEGAMENTO, PRUEBAS, RETIRO DE MATERIAL DE TERRRRENO NATURAL FORMANDO ZANJA DE .30 X .80 MT., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	61.90
IHS-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: CONECTORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	12.05
IHS-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA DE PLÁSTICO BLANCA CON PATAS, LLAVE DE NARIZ DE 1/2", INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC	ACCESORIOS		
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
ACC-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" DE 24" COLOR NATURAL MARCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MYP	MUROS Y PLAFONES		
MYP-1	SERVICIO DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE MUROS Y PLAFONES.	M2	347.81
MYP-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA, A BASE DE BASTIDOR METÁLICO 3-5/8" CAL. 25 CON CARTON DE YESO DE 1/2" EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	189.90
MYP-3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA, A BASE DE BASTIDOR METÁLICO 3-5/8" CAL. 25 CON CARTÓN DE YESO DE 1/2" EN UNA CARA Y CARTÓN DE YESO 1/2" VERDE PARA INTERPERIE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	79.41
MYP-4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA, A BASE DE BASTIDOR METÁLICO 3-5/8" CAL. 25 CARTON DE YESO 1/2" VERDE PARA INTERPERIE EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.98
MYP-5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN REGISTRABLE MARCA USG O SIMILAR DE 24"X24"X5/8" COLOR BLANCO, CON HERRAJES, ANGULO PERIMETRAL, PLACAS, CLAVO, FULMINANTE, ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGANTEO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	311.87
MYP-6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFOND RIGIDO DE MATERIALES LIGEROS DE TABLARROCA A BASE DE STUD METÁLICO CANAL LISTON 1 5/8" CAL. 25 A CADA 40 CM. Y ANGULO PERIMETRAL DE 2", FIJADO A MURO CON CLAVO FULMINANTE, HERRAJES, ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGANTEO, HOJA DE YESO BLANCA NORMAL. CALAFATEADO CON PERFACINTA, READYMIX INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	50.74
MYP-7	ELABORACIÓN DE VANO PARA PUERTA Y/O VENTANAS EN MUROS. AJUSTE DE VANO, REFUERZO DE MURO CON BARROTE 2X4, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	25.00
MYP-8	ELEABORACIÓN DE PRETEL A BASE DE MURO DE BLOCK COMÚN DE 12x20x40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, ACABADO APARENTE, TODAS LAS CELDAS COLADAS CON CONCRETO HECHO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS RESISENCIA Féc.= 180 Kg/cm², Y REFUERZO VERTICAL @40CMS CON UNA VAR. #3, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PLOMEO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN..	M2	7.12

MYP-9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO LAMBRIN PARA GENERAR VOLUMEN EN FACHADA A BASE DE BASTIDOR METÁLICO 3-5/8" CAL. 25 CON DENSGLASS DE 1/2" EN UNA CARA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	64.54
RYA	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA EN PISO DE 60X60CM, MCA. INTECERAMIC MODELO "NOVOLA BIANCO" O SIMILAR ACABADO PULIDO DE PRIMERA, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	386.74
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO A BASE DE RECORTES DE LOSETA INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BIANCO" O SIMILAR ACABADO PULIDO DE PRIMERA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	262.45
RYA-3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTECERAMIC MODELO "NOVOLA BIANCO" Y LOSETA 40X60CM, MCA. INTECERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE" O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	140.95
RYA-4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	686.60
RYA-5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YESO EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	261.52
RYA-6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON CEMENT-BOND SOBRE MURO, ACABADO FINO LISO CON MALLA DE REFUERZO PARA APLANADOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	152.31
CAR	CARPINTERÍAS		
CAR-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA SEMISOLIDA DE .90 X 2.10, A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO FORRADO DE TRIPLAY DE PINO DE 3/4", CONTRAMARCO DE TABLON DE 2"x8", CERRADURA DE BOLA MARCA KWIKSET CON LLAVE BISAGRA TIPO LIBRO DE 3", USO RUDO Y HERRAJES. ACABADO DE SUPERFICIE CON PINTURA DE ESMALTE SEMIMATE COLOR (INDICADO POR SUPERVISIÓN), INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	13.00
CYH	CANCELERÍA Y HERRERÍA		
CYH-1	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8", ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
CYH-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN VAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 1.5 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
CYH-3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA FORMADA POR MÓDULO FIJO TIPO 1 (HASTA 1.2ML), A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO NATURAL LINEA FIJA DE 4", VIDRIO CLARO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
CYH-4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA FORMADA POR MÓDULO FIJO TIPO 2 (HASTA 2.5ML), A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO NATURAL LINEA FIJA DE 4", VIDRIO CLARO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
CYH-5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO DOBLE DE 1/4" Y ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COPRUM O SIMILAR, HASTA 2.20 MTS., PUERTA, ACCESORIOS, JALADERAS, CIERRE AUTOMATICO, CHAPA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
CYH-6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EXTERIOR DE VIDRIO DOBLE DE 1/4" Y ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COPRUM O SIMILAR, DE HASTA 2.88 x 2.40 MTS., PUERTA, ACCESORIOS, JALADERAS, CIERRE AUTOMATICO, CHAPA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
CYH-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL TIPO 3 DE 5.45X2.1, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IES	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ESPECIAL		

IES-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE DE PALANCA ATERRIZADO DE 110 V., 15A., EN CAJA DE LÁMINA DE 2"X4" CON TUBO STEEL DE 1/2", 2 CABLES NO. 12, 1 NO. 12T, APAGADOR DOBLE Y TAPA DE BAQUELITA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	5.00
IES-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE APAGADOR SENCILLO TIPO PALANCA 15 AMP., 120/277V. MARCA "LEVITON" O SIMILAR, DE OPERACION SILENCIOSA EN CAJA DE LÁMINA, CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" PARED DELGADA O POLIDUCTO DE 1/2", 2 CABLES NO. 12 Y 1 CABLE NO. 12T., TAPA DE PLÁSTICO 2"X4" Y TIERRA FÍSICA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	26.00
IES-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO Y ATERRIZADO DE 110 V., 15A., EN CAJA DE LÁMINA DE 2"X4" CON TUBO STEEL DE 1/2", 2 CABLES NO. 12, 1 NO. 12T Y TAPA DE BAQUELITA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	30.00
IES-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA 2 CONTACTOS DUPLEX EN CAJA DE 4X4", 15AMP, 120VOLTS, CON TIERRA AISLADA COLOR NARANJA, MCA. LEVITON, SISTEMA REGULADO. CON TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 1/2" DE DIAMETRO, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THWN-LS, 75°C, 600V, CALIBRE #12, CABLE DE TIERRA DE SEGURIDAD Y CABLE DE TIERRA AISLADA, CAJA REGISTRO DE 4"X4"X2-1/4", PLASTERRING DOBLE, TAPA DE PLASTICO 4"X4" COLOR NARANJA, SOPORTERIA Y PRUEBA DE POLARIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	42.00
IES-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PARA ALUMBRADO EN INTERIORES Y/O EXTERIORES: CANALIZACION A BASE DE TUBO STEEL DE 1/2" DE DIAMETRO, CABLE TIPO THHN CAL. 12 MARCA VIAKON, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	81.00
IES-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE CAJA GALV. 2" X 4", TUBERIA STEEL DE 3/4", CONECTORES Y TAPA DE BAQUELITA. (SOLO DISPARO)	SAL	20.00
IES-7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 2X2 PARA PLAFÓN MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	43.00
IES-8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X4 PIES MARCA DE LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	32.00
IES-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EMPOTRADO LED FLAT DECO PLUS 12 W MARCA ESTEVEZ O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	6.00
IES-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 8"X8"X4" NI UNITY, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.00
IES-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 6"X6" X4" NI UNITY. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.00
IES-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA CIELO DE BAÑO MOD. BROAN 70 CFM 9 1/2" X 9" MOD:671, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	5.00
IES-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA "SQUARE D", 1 FASES, 3 HILOS, 32 CIRCUITOS, 240/120 VOLTS, 200 AMPO, CLAVE "TLM3220CCU", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
IES-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE UN POLO DE 15 A 50 AMP., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	25.00
DUC	DUCTERÍA		
DUC-1	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE DE 450 CFM@ 0.75INWG, 115/160, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 REJILLAS DE INYECCIÓN, 4 REJILLAS DE RETORNO. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE: SOPORTERIA DE ENTRONQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE, INCLUYE: SOPORTERIA DE ENTRONQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LOTE	1.00

NOTA: EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ CONSIDERAR LA LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACIÓN DEL ÁREA DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, TOMANDO EN CUENTA LA LIMPIEZA DE INETRIORES Y EXTERIORES DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, COMO VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINAL, INLUYENDO: CARGA, ACARREO, TRANSPORTE DEL ESCOMBRO, FUERA DEL LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS SERVICIOS, HASTA UN LUGAR AUTORIZADO, CON RESPOSNSABILIDAD DEL PROVEEDOR.

Dirección: José Fimbres Moreno, Vía Rápida Alamar Pte., Alfonso Corona del Rosal, Tijuana, B.C.

Supervisión de los servicios requeridos:

Como responsable del seguimiento, supervisión y validación del servicio requerido, se tiene a bien designar al **Jefe del Departamento de Proyectos, Control y Seguimiento de Obra de la Subdirección de Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Estado, quien, a su vez podrá delegar al personal técnico que dará seguimiento puntual a los trabajos objeto del contrato.**

La empresa beneficiada con el procedimiento se obligará en el contrato respectivo, a nombrar a un profesional especializado en la materia para que lo represente, quien tendrá la obligación de conocer las especificaciones del servicio convenido, quedando facultado para actuar a nombre y por cuenta de la misma.

VISITA A INSTALACIONES

Los licitantes deberán de realizar una visita a instalaciones de carácter obligatorio, la cual quedará asentada en una constancia de visita a sitio (Anexo 11), lo anterior para observar todos los aspectos técnicos que se describen en cada una de las partidas que integran el paquete único perteneciente al numeral 4.1 Especificaciones Técnicas de las bases de licitación, misma que se realizará en la fecha y hora señalada a continuación:

Día Miércoles 11 de octubre de 2023 a las 08:30 horas la cual tendrá verificativo en las instalaciones del almacén del Estado en la Ciudad de Tijuana, Baja Californias, ubicado en José Fimbres Moreno, Vía Rápida Alamar Pte., Alfonso Corona del Rosal, Tijuana, B.C., deberán dirigirse con el Arquitecto Armando Abel Gutiérrez Morales, Supervisor del Departamento de Proyectos, Control y Seguimiento de Obra de la Subdirección de Servicios Generales, con numero personal (686) 590-3507. El representante de cada licitante que acuda a la visita deberá llevar una copia simple de su identificación para adjuntarse a la constancia, la cual será firmada por el responsable del recorrido asignado por el área requiriente. El licitante deberá anexar este documento al sobre de la propuesta técnica, en caso de no presentarlo será causal de desechamiento.

El anexo 11 se subirá al portal una vez concluido el presente acto.

MODIFICACIÓN No. 2

Se hace del conocimiento a los licitantes interesados en participar en el presente procedimiento que se incorpora al numeral 6.1 el siguiente inciso:

k) El licitante deberá incluir dentro del sobre que contenga la propuesta técnica la siguiente documentación:

- Original y copia fotostática para su cotejo de la constancia de registro vigente en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas, mismo que deberá corresponder a los servicios objeto del presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo y el artículo primero del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículos 15 de la Ley Federal de Trabajo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2021.
- Carta bajo protesta de decir verdad manifestando que, en caso de resultar adjudicado, el prestador de servicio será responsable por negligencia, impericia, dolo, mala fe o abuso de confianza en que incurran los trabajadores a su servicio.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

MODIFICACIÓN No. 3

Se hace del conocimiento a los licitantes que se incorpora al numeral 6.1 el siguiente inciso:

l) El licitante deberá incluir dentro del sobre que contenga la propuesta técnica la siguiente documentación:

- Carta de apoyo del distribuidor autorizado donde manifieste que garantiza el contar con el suficiente stock y homogeneidad de lozeta y azulejo a suministrar para realizar los trabajos de adecuación necesarios objeto de la presente licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de la propuesta para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su

presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

MODIFICACIÓN No. 4

Se hace del conocimiento a los licitantes interesados en participar en el presente procedimiento, que se modifica el primer párrafo del numeral 4.3 para quedar de la siguiente manera:

4.3 FECHA DE INICIO, PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS:

La vigencia del contrato deberá ser a partir de la fecha de firma del contrato con una duración de 50 días naturales, una vez finalizado el contrato el licitante deberá ofrecer una garantía de servicio extendido por **12 meses**, según sea requerido, deberá prestar servicio donde se requiera.

A continuación, se concede el uso de la voz a los licitantes presentes a efecto de que formulen los cuestionamientos que consideren pertinentes sobre el contenido de las bases de licitación haciéndose constar que los mismos manifestaron no tener ningún cuestionamiento que formular.

Se hace del conocimiento de los presentes y a los licitantes interesados en participar en el presente procedimiento, que en virtud de las modificaciones realizadas a las bases de licitación, este Comité de Adquisiciones considera pertinente, convocar a una segunda junta de aclaraciones en la que se dará respuesta a los cuestionarios recibidos con anterioridad al presente acto; y se determina como fecha límite para la recepción de cuestionarios en relación a las dudas que pudieran surgir a las modificaciones realizadas por la convocante **día 16 de octubre de 2023 a las 15:00 horas**.





Dicho lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, se convoca a una segunda junta de aclaraciones para el día **17 de octubre del presente a las 12:30 horas**, en esta misma Sala de Juntas, por lo que se cita a este acto a los miembros del comité, que sirva la presente como notificación a los licitantes interesados en participar en el presente procedimiento.

Se hace saber a los licitantes que el presente acto puede ser impugnado en términos de las disposiciones del artículo 66 de la Ley de Adquisiciones ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

No habiendo nada más que hacer constar se cierra la presente a las 14:17 horas de la fecha de su inicio firmando para constancia los que en ella intervinieron.

Notifíquese en términos de lo ordenado por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California para que se surtan los efectos legales que le son inherentes.


COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

<p style="text-align: center;">PRESIDENTE</p>  <p>C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO EN SUPLENCIA DEL OFICIAL MAYOR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p style="text-align: center;">VOCAL ORGANO SOLICITANTE</p>  <p>C. MARCO ANTONIO RICARDEZ LUNA JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO D) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>
<p style="text-align: center;">VOCAL</p>  <p>C. CARLOS FIGUEROA ABOYTIA AUXILIAR DE SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TRANSPARENCIA DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p style="text-align: center;">VOCAL</p>  <p>C. NATALY NÚÑEZ VALENCIA ANALISTA DE PROYECTOS, EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>



<p align="center">REPRESENTANTE AREA JURÍDICA</p> <p align="center">C. ERICKA ÁLVAREZ DELGADO ANALISTA JURÍDICO EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICIALÍA MAYOR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I, APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ ÚNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p align="center">ASESOR</p> <p align="center">C. ARMANDO ABEL GUTIERREZ MORALES EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I, APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ ÚNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>
--	---

LICITANTE

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
Airloss Painting	Juan M Salgado	
CSI de Mexico SA de CV	Oscar A. Santana Rosete	