


CENTRO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA SITE DEFENSORIA



— 110 V MONOFASICO
— 220 V MONOFASICO 20 AMP
— 220 V MONOFASICO 30 AMP
— 220 V MONOFASICO
— 220 V MONOFASICO
— 220 V TRIFASICO

NEMA 5-15R EN PARED
 NEMA 5-15R EN PISO. Los cuatro conectores van a un mismo centro de carga sobre un mismo cable
 * NEMA L6-20R EN PISO. Un par de conectores va a un mismo centro de carga, sobre un mismo cable.
 1 NEMA L6-30R EN PISO

CENTRO DE CARGA 1: 30 CIRCUITOS, MONOFASICO
 CENTRO DE CARGA 2: 30 CIRCUITOS, MONOFASICO

- ESCALERILLA CABLOFIL CF54/300EZ 2"X12" (**SUMINISTRADA POR EL PROVEEDOR DE CABLEADO ESTRUCTURADO**) POR DEBAJO DEL PISO FALSO, UN SEGMENTO PARA SISTEMA ELÉCTRICO Y OTRO PARA SISTEMA DE CABLEADO DE DATOS.
- COLOCAR LOS CONECTORES DE PARED A 60 CM. DEL PISO FIRME.
- IDENTIFICAR LOS CIRCUITOS PARA CADA CAJA (C.C.-UPS).
- LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NOM-001-SEDE-2005
- EL CALIBRE DEL CABLE QUE VA DESDE LOS CENTROS DE CARGA A LOS CONTACTOS DEBERÁ SER DE #10 THW DE 90° 2F+N+TF, DE 3 HILOS CON CODIGO DE COLORES
- EL CALIBRE DEL CABLE QUE VA DESDE LOS UPS A LOS CENTROS DE CARGA DEBERA SER CABLE #8 THW DE 90° 2F+N+TF.
- EL CALIBRE DEL CABLE QUE VA DESDE LOS UPS A LOS INTERRUPTORES (ALIMENTACION ELECTRICA), DEBERA SER CABLE #8 THW DE 90° 2F+N+TF.

SE DEBERA RESPETAR LA INSTALACION DE CENTROS E CARGA, INTERRUPTORES, CANALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE CONTACTOS.

DETALLES ELECTRICOS DE LOS UPS DE LOS EDIFICIOS DE JUICIOS ORALES						
EDIFICIO	CANT.	CAPACIDAD	AMPERES*	BREACKER	CABLE **	CENTRO DE CARGA
DEFENSORIA DE OFICIO SITE TERCER PISO	2 ²	11 KVA	52	2X60	6 AWG	30 CIRCUITOS
NOTAS						
* LA COLUMNA DE AMPERES ES LA CORRIENTE MAXIMA DE SALIDA DE LOS UPS						
** EL TAMAÑO DEL CABLE SUGERIDO ES SIN TOMAR EN CUENTA LA CAIDA DE VOLTAJE						
2.- EN ESTOS EQUIPOS SE REQUIERE UN ALIMENTADOR CON CAPACIDAD PARA 2 UPS , PERO SE INSTALARIA UN CENTRO DE CARGA ADECUADO, Y DE AHI SE ALIMENTARIA A LOS 2 UPS						