

---

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL  
No. 32065001-065-2023  
"ADECUACIÓN DE SANITARIOS PARA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"

Acta circunstanciada en la que se hace constar el acto de Junta de Aclaraciones celebrado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en la Licitación Pública Regional Número 32065001-065-2023, correspondiente al "ADECUACIÓN DE SANITARIOS PARA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA".

En la Ciudad de Mexicali Baja California, siendo las 12:16 horas del día 04 de octubre de 2023, fecha señalada en bases de licitación para que tenga verificativo el acto de junta de aclaraciones, en las oficinas que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California en el domicilio ubicado en el tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, en Calzada Independencia #994, en el Centro Cívico de esta ciudad, se celebra el acto de Junta de Aclaraciones de la licitación precitada; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 fracción I en relación directa con el 4 fracción I, 21 fracción I, 24 fracción I y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, de acuerdo a lo asentado en el numerales 5 y 8.1 de las bases de licitación el C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX en su calidad de Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de Gobierno, preside el acto en suplencia de la titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, según lo dispuesto en el inciso C) del último párrafo del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones; ante la presencia de los licitantes participantes y previo pase de lista de asistencia verifica que se cuenta con quórum legal por parte de los integrantes del Comité cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento y de los cuales en su caso, se cuenta con oficios de designación, mismos que se encuentran a disposición de los licitantes para su consulta, en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en el domicilio señalado en el proemio de la presente acta.

En uso de la voz el C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX, comunicó a los presentes que se publicó la Convocatoria número 32065001-065-2023 en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación Estatal y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales del Estado de Baja California (ComprasBC), el día 29 de septiembre de 2023, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los interesados las bases que rigen el procedimiento a efecto de que se impusieran de su contenido y en su caso participaran en el procedimiento en términos de lo ordenado por la Ley de Adquisiciones.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se procede hacer del conocimiento a los licitantes participantes las modificaciones a las bases de licitación realizadas por la convocante, así como proceder a dar respuesta a los cuestionarios presentados en tiempo y forma bajo los siguientes términos:

### **MODIFICACIÓN No 1**

Se hace del conocimiento a los licitantes que se incorpora el numeral 3.7 consistente en VISITA A INSTALACIONES a las bases de licitación para quedar de la siguiente manera:

### **3.7 VISITA A INSTALACIONES:**

Los licitantes deberán de realizar una visita a instalaciones de carácter obligatorio (la cual quedara asentada en una constancia) en sitio (Anexo 11), lo anterior para observar todos los aspectos técnicos que se describen en cada una de las partidas que integran el paquete único perteneciente al numeral 4.1 Especificaciones Técnicas de las bases de licitación, misma que se realizará en la fecha y hora señalada a continuación:

Día viernes 06 de octubre de 2023 a las 10:00 horas en la oficina de la subdirección de ingeniería y mantenimiento localizada en el sotano del EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ubicado en Calz. Independencia No. 994 Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, B.C. deberán dirigirse con el Arq. Marco Antonio Ricardez Luna tel. 6865581000 ext 1252.

El representante de cada licitante que acuda a la visita deberá llevar una copia simple de su identificación para adjuntarse a la constancia, la cual será firmada por el responsable del recorrido asignado por el área requiriente. El licitante deberá anexar este documento al sobre de la propuesta técnica, en caso de no presentarlo será causal de desechamiento.

**El anexo 11 se subirá al portal una vez concluido el presente acto.**

### MODIFICACIÓN No 2

Se modifica el numeral 4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las bases de licitación para quedar de la siguiente manera:

#### 4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### 1. Servicio requerido y ubicaciones

Adecuación de sanitarios de Oficialía Mayor en la ciudad de Mexicali

- PARTIDA 1 BAÑOS DE HOMBRES EN SÓTANO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>PRE</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-3	RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1.00
PRE-4	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-5	RETIRO DE MUEBLE MINGITORIO CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-6	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-7	(NICHOS LUMINARIAS) - RETIRO DE VOLUMENES DE TABLAROCA CON POSTE Y CANAL. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-8	(MESETA) - RETIRO DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-9	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	30.87

PRE-10	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	13.37
PRE-11	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-12	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00
PRE-13	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
PRE-14	CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE TUBERÍA DE 1/2" Y 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: SELLADO DE TUBERÍA CON TAPON, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	3.00
PRE-15	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO.	LOTE	1.00
<b>RYA RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>			
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	16.25
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE" O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	39.65
RYA-3	ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
RYA-4	TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXTERIOR EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS.	LOTE	1.00
RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	16.25
<b>IHS INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>			
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	6.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO SECO MARCA HELVEX BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR	PZA	2.00

	DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
IHS-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IHS-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON REGISTRO AMANCO MODELO TRAL3 DE BRONCE DE 3" EN BAÑOS O SIMILAR,, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEAN OUT MCA. ZURN MODELO CO2450-PV3 DE 3" DE ADAPTADOR HEMBRA Y TAPA BRONCE DE 3" O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>IE</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>		
IE-1	REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND O SIMILAR INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IE-2	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
IE-3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
IE-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X4 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K (MULTIVOLTAJE 277) O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00
IE-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 26.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
<b>ACC</b>	<b>ACCESORIOS</b>		
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
<b>CYH</b>	<b>CANCELERÍA Y HERRERÍA</b>		
CYH-1	MAMPARA DIVISORIA PARA MINGITORIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00
CYH-2	SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00
CYH-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>CAR</b>	<b>CARPINTERÍA</b>		
CAR-1	REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, CERRADURA DE INTERCOMUNICACION DE USO RUDO SATINADA MODELO MONTERREY GRADO 2 O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LIM</b>	<b>LIMPIEZA</b>		

LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL.	LOTE	1.00
-------	--	------	------

• **PARTIDA 2 BAÑOS DE MUJERES EN SÓTANO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>PRE</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-3	RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-4	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-5	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-6	(MESETA) - RETIRO DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-7	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOARCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	32.96
PRE-8	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.14
PRE-9	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00
PRE-10	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
PRE-11	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
PRE-12	RETIRO DE FALSO PLAFÓN A BASE DE MALLA METÁLICA ACABADO CON CEMENTO ARENA, SOPORTERÍA Y BASTIDOR, HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA	M2	18.14
PRE-13	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO.	LOTE	1.00
<b>RYA</b>	<b>RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	42.85
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE" O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	18.14

RYA-3	ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALABASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
RYA-4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFOND RIGIDO CON RECUBRIMIENTO DE HOJA TABLAROCA Y ESTRUCTURA A BASE DE POLÍN MONTEN 4" MT-14 FY=2530 KG/CM2. SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACION Y PLOMEO DE ESTRUCTURA ENTRAMADO SOPORTADO POR ANGULO PERIMETRAL DE 2"X2"X1/4" ANCLADO A MURO COMO SOPORTE PRINCIPAL, INCLUYE: CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	18.14
RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	18.14
RYA-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCOTILLA A BASE DE PLAFOND RIGIDO DE MATERIALES LIGEROS DE TABLARROCA A BASE DE ANGULO PERIMETRAL. INCLUYE: HERRAJES, ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGANTEO, HOJA DE YESO BLANCA NORMAL. CALAFATEADO CON PERFACINTA, READYMIX Y TODO LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION. HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
<b>IHS</b>	<b>INSTALACION HIDRÁHULICA Y SANITARIA</b>		
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	3.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IHS-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON REGISTRO AMANCO MODELO TRAL3 DE BRONCE O SIMILAR DE 3" EN BAÑOS, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEAN OUT MCA. ZURN MODELO CO2450-PV3 DE 3" DE ADAPTADOR HEMBRA Y TAPA BRONCE DE 3" O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>IE</b>	<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>		
IE-1	REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND O SIMILAR, INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IE-2	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISIÓN, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
IE-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
IE-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X4 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO Y TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00

IE-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 26.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
<b>ACC</b>	<b>ACCESORIOS</b>		
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
<b>CYH</b>	<b>CANCELERÍA Y HERRERÍA</b>		
CYH-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00
CYH-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>CAR</b>	<b>CARPINTERÍA</b>		
CAR-1	REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, CERRADURA DE INTERCOMUNICACION DE USO RUDO SATINADA MODELO MONTERREY GRADO 2 O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
CAR-2	REHABILITACION DE MUEBLE-ARMARIO EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURAS, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LIM</b>	<b>LIMPIEZA</b>		
LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL.	LOTE	1.00

• **PARTIDA 3 PRESTACIONES (NIVEL 1)**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>PRE</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL Y PORTA ROLLO), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-3	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-4	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

PRE-5	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	14.66
PRE-6	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.68
PRE-7	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, EXTRACTOR Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
PRE-8	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-9	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
PRE-10	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO.	LOTE	1.00
<b>RYA</b>	<b>RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2.60
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE" O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	14.66
RYA-3	HABILITADO DE MESETA PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 1M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALABASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
RYA-4	TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXISTENTE A BASE DE READYMIX HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	0.50
RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	2.60
<b>IHS</b>	<b>INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</b>		
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO KUB DE SOBREPONER MARCA URREA DE SOBREPONER COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

IHS-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEAN OUT MCA. ZURN MODELO CO2450-PV3 DE 3" DE ADAPTADOR HEMBRA Y TAPA BRONCE DE 3" O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>IE</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
IE-1	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
IE-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X2 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K (MULTIVOLTAJE 277) O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
IE-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 26.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>ACC</b>	<b>ACCESORIOS</b>		
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>CYH</b>	<b>CANCELERÍA Y HERRERÍA</b>		
CYH-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>CYH</b>	<b>CARPINTERÍA</b>		
CAR-1	REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, CERRADURA DE INTERCOMUNICACION DE USO RUDO SATINADA MODELO MONTERREY GRADO 2 O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO,	PZA	1.00
<b>LIM</b>	<b>LIMPIEZA</b>		
LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL.	LOTE	1.00

• **PARTIDA 4 BAÑO HOMBRES NORMATIVIDAD (NIVEL 2)**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>PRE</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, Y ROLLO SANITARIO, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-3	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

PRE-4	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-5	(MESETA)- RETIRO DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-6	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	12.42
PRE-7	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.92
PRE-8	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-9	RETIRO DE LUMINARIA Y EXTRACTOR EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
PRE-10	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
PRE-11	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO.	LOTE	1.00
<b>RYA</b>	<b>RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	1.92
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE" O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	12.42
RYA-3	ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
RYA-4	TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS.	LOTE	0.50
RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	1.92
<b>IHS</b>	<b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>		
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>IE</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>		
IE-1	REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IE-2	HABILITACION DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
IE-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT LED BLANCO DE 4" PARA PLAFÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
IE-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 26.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>ACC</b>	<b>ACCESORIOS</b>		
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>CYH</b>	<b>CANCELERÍA Y HERRERÍA</b>		
CYH-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>CYH</b>	<b>CARPINTERÍA</b>		
CAR-1	REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, CERRADURA DE INTERCOMUNICACION DE USO RUDO SATINADA MODELO MONTERREY GRADO 2 O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO.	PZA	1.00
CAR-2	REHABILITACION DE PUERTAS DE MADERA EN LAVABO EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURAS, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LIM</b>	<b>LIMPIEZA</b>		
LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL.	LOTE	1.00

• **PARTIDA 5 BAÑO MUJERES NORMATIVIDAD (NIVEL 2)**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>PRE</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00

PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-3	RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1.00
PRE-4	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-5	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-6	(NICHOS LUMINARIAS) - RETIRO DE VOLUMENES DE TABLAROCA CON POSTE Y CANAL. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-7	(MESETA) - RETIRO DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-8	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	23.37
PRE-9	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.16
PRE-10	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-11	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-12	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
PRE-13	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO.	LOTE	1.00
<b>RYA</b>	<b>RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	4.16
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE" O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	23.37
RYA-3	ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALABASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILLILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
RYA-4	TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXTERIOR EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.	LOTE	0.50

RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLÁSTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	4.16
<b>IHS</b>	<b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>		
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEAN OUT MCA. ZURN MODELO CO2450-PV3 DE 3" DE ADAPTADOR HEMBRA Y TAPA BRONCE DE 3" O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>IE</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>		
IE-1	REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND O SIMILAR. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IE-2	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISIÓN, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
IE-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT LED BLANCO DE 4" PARA PLAFÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00
IE-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 26.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>ACC</b>	<b>ACCESORIOS</b>		
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE INYECCIÓN DE VARIOS TAMAÑOS, COLOR BLANCO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
<b>CYH</b>	<b>CANCELERÍA Y HERRERÍA</b>		
CYH-1	SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
CYH-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>CYH</b>	<b>CARPINTERÍA</b>		

CAR-1	REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, CERRADURA DE INTERCOMUNICACION DE USO RUDO SATINADA MODELO MONTERREY GRADO 2 O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO,	PZA	1.00
CAR-2	REHABILITACION DE PUERTAS DE MADERA EN LAVABO EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURAS, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LIM</b>	<b>LIMPIEZA</b>		
LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL.	LOTE	1.00

• **PARTIDA 6 BAÑO HOMBRES OFICIALÍA MAYOR (NIVEL 3)**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>PRE</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-3	RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1.00
PRE-4	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-5	RETIRO DE MUEBLE MINGITORIO CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-6	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-7	(MESETA)- RETIRO DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-8	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	42.84
PRE-9	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	14.02
PRE-10	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00
PRE-11	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
PRE-12	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00

PRE-13	CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE TUBERÍA DE 1/2" Y 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: SELLADO DE TUBERÍA CON TAPON, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.00
PRE-14	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO.	LOTE	1.00
<b>RYA</b>	<b>RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	14.02
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE" O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	42.84
RYA-3	ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
RYA-4	TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS.	LOTE	1.00
RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	14.02
<b>IHS</b>	<b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>		
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	7.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO SECO MARCA HELVEX BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON REGISTRO AMANCO MODELO TRAL3 DE BRONCE DE 3" EN BAÑOS O SIMILAR,, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>IE</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>		
IE-1	REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IE-2	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISIÓN, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00

IE-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
IE-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X4 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00
IE-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 26.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>ACC</b>	<b>ACCESORIOS</b>		
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE JABON A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATIN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>CYH</b>	<b>CANCELERIA Y HERRERIA</b>		
CYH-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00
CYH-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACION MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>CYH</b>	<b>CARPINTERIA</b>		
CAR-1	REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE 4X16"-6"CT Y PLACA DE EMPUJE 4X16"US32D O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
CAR-2	REHABILITACION DE MUEBLE-ARMARIO EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURAS, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LIM</b>	<b>LIMPIEZA</b>		
LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL.	LOTE	1.00

• **PARTIDA 7 BAÑO MUJERES OFICIALÍA MAYOR (NIVEL 3)**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>PRE</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACION A CONSIDERACION DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL, DISPENSADOR DE TOALLAS SANITARIAS), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	9.00
PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACION A CONSIDERACION DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00

PRE-3	RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1.00
PRE-4	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
PRE-5	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-6	(NICHOS LUMINARIAS)- RETIRO DE VOLUMENES DE TABLAROCA CON POSTE Y CANAL. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-7	(MESETA)- RETIRO DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-8	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	78.21
PRE-9	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.26
PRE-10	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
PRE-11	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
PRE-12	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-13	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO.	LOTE	1.00
<b>RYA</b>	<b>RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	18.26
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE" O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	78.21
RYA-3	ADECUACIÓN Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
RYA-4	TRABAJOS DE RESANE EN PLAFÓN EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS.	LOTE	1.00

RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLÁSTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	18.26
<b>IHS</b> <b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>			
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	4.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON REGISTRO AMANCO MODELO TRAL3 DE BRONCE DE 3" EN BAÑOS O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>IE</b> <b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>			
IE-1	REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IE-2	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
IE-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
IE-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X2 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X2 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K (MULTIVOLTAJE) O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00
IE-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 28.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>ACC</b> <b>ACCESORIOS</b>			
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
<b>CYH</b> <b>CANCELERÍA Y HERRERÍA</b>			
CYH-1	SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00
CYH-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

CYH	CARPINTERÍA		
CAR-1	REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE 4X16"-6"CT Y PLACA DE EMPUJE 4X16"US32D O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
CAR-2	REHABILITACION DE MUEBLE-ARMARIO EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURAS, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
LIM	LIMPIEZA		
LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL.	LOTE	1.00

• **PARTIDA 8 BAÑO HOMBRES BIENES PATRIMONIALES (NIVEL 4)**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PRE	PRELIMINARES		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-3	RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1.00
PRE-4	RETIRO DE FLUXOMETRO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN EN MUEBLES SANITARIOS (WC Y MINGITORIOS) A CONSIDERACIÓN DEL SUPERVISOR DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-5	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-6	RETIRO DE MUEBLE MINGITORIO CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-7	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-8	(MESETA)- RETIRO DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-9	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16.63
PRE-10	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.45
PRE-11	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.00

PRE-12	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-13	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
PRE-14	CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRAULICA DE TUBERIA DE 1/2" Y 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: SELLADO DE TUBERIA CON TAPON, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00
PRE-15	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO.	LOTE	1.00
<b>RYA</b>	<b>RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	6.45
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE" O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	30.54
RYA-3	ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
RYA-4	TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS.	LOTE	1.00
RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	6.45
<b>IHS</b>	<b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>		
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	3.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGTORIO SECO MARCA HELVEX BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IHS-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00

IHS-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEAN OUT MCA. ZURN MODELO CO2450-PV3 DE 3" DE ADAPTADOR HEMBRA Y TAPA BRONCE DE 3" O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>IE</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
IE-1	REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IE-2	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISIÓN, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
IE-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
IE-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X4 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K (MULTIVOLTAJE 277) O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
IE-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 26.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>ACC</b>	<b>ACCESORIOS</b>		
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE INYECCION DE VARIOS TAMAÑOS, COLOR BLANCO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
<b>CYH</b>	<b>CANCELERÍA Y HERRERÍA</b>		
CYH-1	SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00
CYH-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>CYH</b>	<b>CARPINTERÍA</b>		
CAR-1	REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE 4X16"-6"CT Y PLACA DE EMPUJE 4X16"US32D O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
<b>LIM</b>	<b>LIMPIEZA</b>		
LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL.	LOTE	1.00

• **PARTIDA 9 BAÑO MUJERES BIENES PATRIMONIALES (NIVEL 4)**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>PRE</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE	PZA	3.00

	JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-3	RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00
PRE-4	RETIRO DE FLUXOMETRO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN EN MUEBLES SANITARIOS (WC Y MINGITORIOS) A CONSIDERACIÓN DEL SUPERVISOR DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-5	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-6	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-7	(MESETA) - RETIRO DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-8	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.89
PRE-9	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.81
PRE-10	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
PRE-11	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-12	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
PRE-13	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DEL SERVICIO.	LOTE	1.00
<b>RYA</b>	<b>RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	6.81
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE" O SIMILAR, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	31.14
RYA-3	ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA O SIMILAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR, INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
RYA-4	TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXTERIOR EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS.	LOTE	1.00

RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLÁSTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	6.81
<b>IHS</b>	<b>INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA</b>		
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	3.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
<b>IE</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
IE-1	REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IE-2	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISIÓN, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
IE-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
IE-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X4 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO Y TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
IE-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 26.5 X 14.5 CM BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>ACC</b>	<b>ACCESORIOS</b>		
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE INYECCION DE VARIOS TAMAÑOS, COLOR BLANCO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
<b>CYH</b>	<b>CANCELERÍA Y HERRERÍA</b>		
CYH-1	SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00

CYH-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>CYH</b>	<b>CARPINTERÍA</b>		
CAR-1	REREHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE 4X16"-6"CT Y PLACA DE EMPUJE 4X16"US32D O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>LIM</b>	<b>LIMPIEZA</b>		
LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL.	LOTE	1.00

## 2. Supervisión de los servicios requeridos:

Como responsable del seguimiento, supervisión y validación del servicio requerido, se tiene a bien designar al **Jefe del Departamento de Proyectos, Control y Seguimiento de Obra de la Subdirección de Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Estado, quien, a su vez podrá delegar al personal técnico que dará seguimiento puntual a los trabajos objeto del contrato.**

La empresa beneficiada con el procedimiento se obligará en el contrato respectivo, a nombrar a un profesional especializado en la materia para que lo represente, quien tendrá la obligación de conocer las especificaciones del servicio convenido, quedando facultado para actuar a nombre y por cuenta de la misma.

Estas especificaciones, son las que deberán cumplir como mínimo las propuestas presentadas por los licitantes para la totalidad de las partidas que integran el Paquete Único en que pretende participar, pudiendo ofertar servicios cuyas especificaciones sean equivalentes o superiores a las solicitadas, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases, por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

A continuación, se procede a dar respuesta al cuestionario presentado con anterioridad al acto:

**LICITANTE: AIRLESS PAINTING, S. DE R.L. DE C.V.**

**PREGUNTA No 1.-** Solicitamos de la manera más atenta su valioso apoyo para considerar nuestra petición de pago de anticipo por el 30% el cual será garantizado con la póliza correspondiente y el resto del pago dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la entrega de la obra terminada objeto de la presente licitación.

**RESPUESTA:** No se acepta su propuesta, en el presente procedimiento no se otorgará anticipo.

**PREGUNTA No 2.-** En caso de responder en sentido negativo la pregunta anterior, favor de aceptar el pago por estaciones por avance de conformidad con el punto 4.4 de las bases de licitación?

**RESPUESTA:** No se acepta su propuesta.

A continuación, se concede el uso de la voz a los licitantes que pudieran encontrarse presentes a efecto de que formulen los cuestionamientos que consideren pertinentes sobre el contenido de las bases de licitación:

**LICITANTE: AIRLESS PAINTING, S. DE R.L. DE C.V.**

PREGUNTA 1. Respecto a las mamparas que se instalaran en los baños se podrán entregar los plano de la medidas respectivas.

RESPUESTA: se acepta su propuesta se entregara un croquis con medidas de las mamparas la cual se subirá al portal de ComprasBC para que cualquier licitante pueda descargar la información.





En virtud de que se incorporaron las modificaciones No 1 y No 2 este Comité considera necesario convocar a una segunda junta de aclaraciones por lo que se recibirán cuestionamientos hasta las **15:00 horas del día 06 de octubre** del presente, dado lo anterior se cita a los integrantes del Comité en esta misma Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el domicilio señalado en el proemio de la presente acta, el día **09 de octubre** del presente a las **13:30 horas**, para llevar a cabo el acto de segunda junta de aclaraciones, sirva la presente como notificación para los licitantes participantes en este procedimiento.




Se hace saber a los licitantes que el presente acto puede ser impugnado en términos de las disposiciones del artículo 66 de la Ley de Adquisiciones ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

No habiendo nada más que hacer constar se cierra la presente a las 12:29 horas de la fecha de su inicio firmando para constancia los que en ella intervinieron.

Notifíquese en términos de lo ordenado por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California para que se surtan los efectos legales que le son inherentes.



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER  
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

<p style="text-align: center;">PRESIDENTE</p>  <p><b>C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX</b> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO EN SUPLENCIA DEL OFICIAL MAYOR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p style="text-align: center;">VOCAL</p>  <p><b>C. NATALY NÚÑEZ VALENCIA</b> ANALISTA DE PROYECTOS EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>
<p style="text-align: center;">VOCAL</p>  <p><b>C. CARLOS FIGUEROA ABOYTIA</b> AUXILIAR DE SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TRANSPARENCIA DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p style="text-align: center;">VOCAL</p>  <p><b>C. MARCO ANTONIO RICARDEZ LUNA</b> EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO D) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>

<p><b>REPRESENTANTE CONTRALORÍA</b></p>  <p><b>C. MIRIAM CORTÉZ HERRERA</b> INVESTIGADOR DEL ÓRGANO DE INTERNO DE CONTROL DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN I, APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ ÚNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p><b>REPRESENTANTE ÁREA JURÍDICA</b></p>  <p><b>C. MIRTHALA ANDREA LEYVA FIGUEROA</b> ANALISTA JURÍDICO EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICIALÍA MAYOR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I, APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ ÚNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>
<p><b>ASESOR</b></p>  <p><b>C. ARMANDO ABEL GUTIERREZ MORALES</b> EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I, APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ ÚNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	

*J*  
*C*

LICITANTE

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
Derloss Painting	Juan y Salgado	
2 nivel Constructora S de CV Roben Franco Espinoza	Roben Franco Espinoza	

*J*  
*C*