

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL No. 32065001-050-2022
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO MENOR A EDIFICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

Acta circunstanciada en la que se hace constar el acto de Junta de Aclaraciones celebrado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Baja California, en la Licitación Pública Regional Número **32065001-050-2022**, correspondiente a la **“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO MENOR A EDIFICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”**.

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las **14:48** horas del día 18 de noviembre de 2022, fecha señalada en Acta circunstanciada de fecha 17 de noviembre de 2022 en la que se hace constar el diferimiento del Acto de Junta de Aclaraciones, para que tenga verificativo el acto de junta de aclaraciones, en las instalaciones que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, en el domicilio ubicado en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo, Calzada Independencia #994 en el Centro Cívico de esta Ciudad; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California en adelante “La Ley de Adquisiciones” y 32 de su Reglamento; de acuerdo a lo asentado en los numerales 5 y 8.1 de las bases de licitación; el **C. MIGUEL ÁNGEL FIERRO LARA** en su calidad de Jefe del Departamento de Compras de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de Gobierno, preside el acto en suplencia del titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, según lo dispuesto en el inciso C) del último párrafo del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones; en presencia de licitantes y previo pase de lista de asistencia verifica que se cuenta con quórum legal por parte de los integrantes del Comité cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento y de los cuales en su caso, se cuenta con oficios de designación, mismos que se encuentran a disposición de los licitantes para su consulta, en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en el domicilio señalado en el proemio de la presente acta.

En uso de la voz el **C. MIGUEL ÁNGEL FIERRO LARA**, comunicó a los presentes que se publicó la Convocatoria número **32065001-050-2022** en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación Estatal y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales del Estado de Baja California (ComprasBC), el día 11 de noviembre de 2022, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los interesados las bases que rigen el procedimiento a efecto de que se impusieran de su contenido y en su caso

participaran en el procedimiento en términos de lo ordenado por la Ley de Adquisiciones. Así mismo se llevó a cabo un diferimiento de junta de aclaraciones el día 17 de noviembre de 2022.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se procede a dar lectura a las Modificaciones realizadas por "La Convocante" y las respuestas a los cuestionarios presentados con anterioridad al acto por parte de los Licitantes participantes, en los siguientes términos:

MODIFICACIONES REALIZADAS POR LA CONVOCANTE:

MODIFICACIÓN 1. –

Se hace de conocimiento a los interesados en el presente procedimiento que, como resultado de la visita a las instalaciones realizada con la asistencia de licitantes interesados en participar y en la que se informaron los trabajos a realizar, se modifica el cuadro de trabajos a ejecutar para la partida 1 del numeral 4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para quedar como sigue:

PARTIDA 1 ADECUACIÓN DE ESCALERAS DE TRÁNSITO COTIDIANO EN LOS TRES NIVELES DEL EDIFICIO "CENPRODE", INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO PARA PROTECCIÓN DE PÓLVO Y RESTRICCIÓN DE ÁREA CON UN ANCHO DE 2.43MT X 2.26 MT DE ALTO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	M2	5.49
CORTE Y RETIRO DE HOJA DE YESO BLANCA EN ÁREA DONDE SE ENCUENTRAN LOS POLINES DE ALFARDA, RETIRO DE PLAFÓN RIGIDO EN DESCANSO "C" (PARTE INFERIOR) PARA ADECUACIONES NECESARIAS, INCLUYE: LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA FUERA DE LAS INSTALACIONES HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	13.00
CORTE Y RETIRO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DE EL EDIFICIO "CENPRODE" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN.	M2	1.42
ESTRUCTURA METÁLICA		



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA, ESCALONES A BASE DE POLÍN ESTRUCTURAL DE 10" COMO SOPORTES LATERALES, ANGULO DE 2"X2" 1/4", TUBULAR A BASE DE POLIN DE 12" CALIBRE 14 CON PLACA DE REFUERZO DE 12" CAL. DE 1/8", SOLERA DE 2" X 1/4" PARA RECIBIR HOJA DE YESO BLANCA, INCLUYE: RETIRO DE ESCALERA EXISTENTE, DETALLADO EN AREAS DE TRABAJO, LIMPEZA Y RETIRO DE BASURA RESULTADO DE TRABAJOS DEL RETIRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA, APLICACIÓN PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDERRAPANTE EN CADA ESCALON, MARCO DE SOLERA DE 2" X 1/4" EN PERALTES, INSTALACIÓN DE HOJA DE DUROCK DE 1/2" EN HUELLAS Y PERALTES, INSTALACIÓN DE HOJA DE YESO BLANCA DE 1/2" DE ESPESOR, CALAFATEADO CON CINTA ADHESIVA 2", JUNTEADO CON READYMIX, ESQUINERO, FIJADO CON CHILILLO AUTORROSCABLE DE 1-3/4", HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DE EL EDIFICIO "CENPRODE" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
RETIRO E INSTALACIÓN DE BARANDALES EXISTENTES EN BASE A LAS MODIFICACIONES DE LA ESCALERA, INCLUYE; FIJACIÓN DE MUROS LATERALES EXISTENTES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DE EL EDIFICIO "CENPRODE" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
MUROS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE UNA CARA DE 12 CM. DE ESPESOR DE TABLAROCA, A BASE DE POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA LISA DE 3 5/8" CAL. 2 Y CARTON DE YESO DE 1/2" INCLUYE: RETIRO DE MURO EXISTENTE EN DESCANSO "B" Y DESCANSO "D" ESTE ULTIMO SOLO HASTA UNA ALTURA DE 2.00 M, MATERIAL, HERRAMIENTA, RESANE EN JUNTAS, ESQUINEROS METÁLICOS, 2 MANOS DE PINTURA, CHILILLOS, PERFACINTA, READYMIX, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DE EL EDIFICIO "CENPRODE" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	30.50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 12 CM. DE ESPESOR DE 2.80 M ALTO X 2.61 M ANCHO, A BASE DE POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA LISA DE 3 5/8" CAL. 2 Y CARTON DE YESO DE 1/2" EN AMBAS CARAS INCLUYE: RETIRO DE MUROS EXISTENTES EN SEGUNDO NIVEL, MATERIAL, HERRAMIENTA, RESANE EN JUNTAS, ESQUINEROS METÁLICOS, CHILILLOS, PERFACINTA, READYMIX, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DE EL EDIFICIO "CENPRODE" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	7.50
RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA (SIMILAR A LA EXISTENTE EN DESCANSOS) SOBRE HOJA DE DUROCK DE 1/2", EN ESCALONES DE DIMENSIONES 28 CMS DE HUELLA Y 17 CMS DE PERALTE, SIMILAR A LA EXISTENTE EN DESCANSOS, PEGADO CON ADHESIVO PORCELANICO GRIS Y BOQUILLA SIN ARENA, INCLUYE: CORTES, VISELADOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL CON AGUA Y JABON, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DE EL EDIFICIO "CENPRODE" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	31.00
INSPECCIÓN ESTRUCTURAL		
DICTAMEN ESTRUCTURAL ELABORADO POR UN INGENIERO ESTRUCTURISTA, EN PROYECTO Y EN CAMPO, PARA VERIFICACIÓN DE ADECUACIONES AL PROYECTO ANTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	SERV.	1.00

MODIFICACIÓN 2. --

Se hace de conocimiento a los interesados en el presente procedimiento que, como resultado de la visita a las instalaciones realizada con la asistencia de licitantes interesados en participar y en la que se informaron los trabajos a realizar, se modifica el cuadro de trabajos a ejecutar para la partida 05 del numeral 4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para quedar como sigue:

PARTIDA 05 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PÚBLICOS DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, ACCESORIOS, LOSETA, PINTURA, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES		
RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5
RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	26.81
RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	101.99
RETIRO DE LUMINARIA PARABÓLICA EMPOTRABLE Y SPOTS CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9
RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6
RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5
RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6
RETIRO DE MUEBLE MINGITORIO CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6
RETIRO DE FLUXOMETRO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN EN MUEBLES SANITARIOS (WC Y MINGITORIOS) A CONSIDERACIÓN DEL SUPERVISOR DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5
CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE TUBERÍA DE 1/2" Y 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: SELLADO DE TUBERÍA CON TAPON, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	2

RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (SECADOR, DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12
INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: PLACA, TUBERÍA, CODOS, COPLES, CONECCIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3
HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" PARA TABLAROCA, MURO DE BLOCK, LADRILLO, ETC. CON TUBO STEEL DE 1/2" A 3/4" SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: RANURADO DE MURO, RESANE DE RANURADO, TUBERÍA, CAJA METÁLICA DEPENDIENDO EL MURO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3
HABILITACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON CABLE NO. 12 VIAKON O CONDUMEX PARA LUMINARIA DE 2'X2' Y EXTRACTOR EN APAGADOR DOBLE EN CAJA METÁLICA 2" X 4" EN MUROS EXISTENTES DE TABLAROCA, BLOCK, LADRILLO, INCLUYE: INTERRUPTOR DOBLE 15 A BLANCO 277V MARCA LEVITON, TAPA DE BAQUELITA BLANCA, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA CIELO EN ALIMENTACIÓN EXISTENTE 696 DE BAÑO DE LUJO BROAN 70 CFM 9 1/2" X 9" MOD:671 O SIMILAR, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X2 PIES MARCA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X2 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K O SIMILAR EN ALIMENTACIÓN EXISTENTE, INCLUYE: ARMADO, CONEXIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO A SITIO DE TRABAJO, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5
INSTALACIÓN HIDRÁULICA		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO SECO, MARCA HELVEX MODELO MG GOBI TDS EN ACABADO BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALDROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO RONDALYN DE SOBRECUBIERTA MARCA AMERICAN STANDARD MODELO STUDIO CARRE 1P (0642001.020) O SIMILAR COLOR BLANCO , INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA URREA MODELO KUB (LV1021A021) O SIMILAR COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACIÓN DE BARRA MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON REGISTRO AMANCO MODELO TRAL4 DE ALUMINIO O SIMILAR DE 4" EN BAÑOS DEL SOTANO, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	5
PINTURA		
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	26.81
RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA TIPO ESCUADRA PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 1.20M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MARCA INTERCERAMIC MODELO WILDWOOD ACORN BEIGE O SIMILAR DE 0.20 X 1.00 MTS, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILLOS, ADHESIVOS, PORCELANICO, BOQUILLA SIN ARENA COLOR CAFE OSCURO DE 3MM, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DEL EDIFICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA EN PISO Y MURO (HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS) PARA BAÑO PÚBLICO, MARCA INTERCERAMIC MODELO ABSOLUTE SUPER WHITE O SIMILAR DE 0.60 X 0.60 MTS Y PORCELANICO MURETTO GRIS 0.60 X 1.20 MTS MARCA CASTEL O SIMILAR (18.5 M2), INCLUYE: BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS DE 3MM, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA, RETIRO DE SOBRESANTES, ACARREOS DE ESCOMBRO HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	128.8
CANCELERÍA		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS SANITARIAS MARCA 3GAR, LÍNEA LUXOR, MODELO ESTANDAR BÁSICO, ACABADO HPL (LAMINADO DE ALTA PRESIÓN) DE 12.7MM DE ESPESOR, COLOR SATIN STAINLESS, CÓDIGO 4830-60. PUERTAS CON RESAQUE DISEÑO ESPECIAL DELTA BLIND PARA BLOQUEAR LA VISUAL AL INTERIOR DEL SANITARIO, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, CON SISTEMA DE AUTO-CIERRE POR GRAVEDAD PARA CIERRE AUTOMÁTICO DE LA PUERTA, CERROJO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON AVISO DE OCUPACIÓN EN COLORES VERDE/ROJO Y PASADOR TIPO CREMALLERA. FIJACIÓN A MUROS POR MEDIO DE HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, FIJACIÓN A PISO POR MEDIO DE PATA MAQUINADA CON BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 3/32 " DE DIÁMETRO, CON LA FUNDA, BRIDA Y CHAPETÓN.	PZA	5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MINGITORIO MARCA 3GAR, LÍNEA LUXOR, MODELO ESTANDAR BÁSICO DE 45X120CM ACABADO HPL (LAMINADO DE ALTA PRESION) O SIMILAR DE 12.7MM DE ESPESOR, COLOR SATIN STAINLESS, CODIGO 4830-60. FIJACION A MURO CON HERRAJE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304.	PZA	2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5
CARPINTERÍA		
ADECUACIÓN DE PUERTAS SÓLIDAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 0.80 X 2.00 (MUJERES Y HOMBRES) Y PUERTA METÁLICA DE 1.00 X 2.10 MTS (DISCAPACITADOS), CON MARCOS, REPOSICIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN, 3 BISAGRAS REFORZADAS POR CADA PUERTA, CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN DE USO RUDO SATINADA MODELO MONTERREY GRADO 2 O SIMILAR, BRAZO CERRADOR DE PUERTA DE USO RUDO HASTA 65 KG RYOBI 7002 O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3
ACCESORIOS		

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3
LIMPIEZA		
LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS (ESCOMBRO), HASTA BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, INCLUYE: LIMPIEZA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4

MODIFICACIÓN 3. -

Se hace de conocimiento a los interesados en el presente procedimiento que, como resultado de la visita a las instalaciones realizada con la asistencia de licitantes interesados en participar y en la que se informaron los trabajos a realizar, se modifica el cuadro de trabajos a ejecutar para la partida 06 del numeral 4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para quedar como sigue:

PARTIDA 06 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ÁREAS DIVERSA DEL EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO SUSTITUCIÓN DE CANALETAS DE DESAGÜE EN ALMACÉN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
OFICINA DE BUROCRACIA		
PRELIMINARES		
RETIRO DE CORTINA METÁLICA (CON RECUPERACIÓN), INCLUIDA SUS ELEMENTOS QUE SON RODILLOS, BASES Y SOPORTES, INCLUYE: MARCOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
ACABADOS		
RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN REGISTRABLE MARCA DE REFERENCIA USG DE 2'X4' MODELO RADAR 2120 COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	4.00
RETIRO Y REINSTALACIÓN DE PUERTA CON 2 VENTANALES DE CANCELERÍA, CONSISTE EN DOS FIJOS Y PUERTA DE ACCESO, EL ELEMENTO COMPLETO MIDE: ANCHO 2.43 M Y DE ALTO 2.11 M., INCLUYE: ADECUACIONES EN MURO DE TABLAROCA PARA RIGIDIZAR LA CANCELERÍA, MATERIALES FALTANTES PARA SU INSTALACIÓN, TAQUETES, CHIJILLOS, SILICÓN PARA JUNTAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 EN FACHADA LATERAL, IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE, CON POSTE 3 5/8", CANAL DE 3 5/8", TAQUETES Y CHILLOS, EN UN ÁREA DE 2.17 M DE ALTURA POR 1.11 M DE ANCHO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE POLIURETANO EN JUNTAS O TRASLAPE DE LÁMINAS PARA EVITAR FILTRACIONES, POSTE DE 3 5/8", CANAL DE 35/8", TAQUETES PARA FIJAR, CHILLOS DE AMARRE, HOJA DE DUROCK DE 1/2, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO A UNA CARA A BASE DE DUROCK DE 1/2 CON MALLA DE REFUERZO, ELABORADO CON POSTE 3 5/8", CANAL DE 3 5/8" TAQUETES Y CHILLOS PARA CERRAR EL VANO EN MURO PRINCIPAL, CAL 20 EN ÁREA DE 1.0M DE ANCHO Y 2.15 DE ALTO, INCLUYE: EMPLASTE CON CEMENTBOND, POSTE DE 3 5/8", CANAL DE 35/8", TAQUETES PARA FIJAR, CHILLOS DE AMARRE, CEMENTBOND, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	2.15
RETIRO DE HOJA DE YESO EN MARQUESINA DAÑADAS (1.00 M X 5.70 M X 1.00 M)(0.60 M X 0.60 M X 2.43 M), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA TIPO DENSGLASS EN MARQUESINA (COMPLETA) DE ACCESO, COLOCÁNDOLE UN CHAFLÁN DE CONCRETO EN LA PARTE QUE TIENE CONTACTO CON LAMINA PARA EVITAR FILTRACIONES, GOTERO EN LA PARTE SUPERIOR FRONTAL Y LATERALES, INCLUYE: EMPLASTE DE TODA LA MARQUESINA CON EXCEPCIÓN DE LA PARTE SUPERIOR, HOJA DE DENSGLASS DE 1/2" CHILLO DE AMARRE, ESQUINEROS, PERFACINTA Y REDADY MIX, GOTERO DE 1/2", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, CEMENTO Y ARENA PARA ELABORACIÓN DE CHAFLÁN, CEMENTBOND PARA ENJARRE, PINTURA VINILICA A DOS CAPAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	19.7
INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LA CUBIERTA DE DENSGLASS DE 5.60M X 1.20M CON SISTEMA DE ESPREADO DE POLIURETANO CON ESPESOR DE 1/2", CON ACABADO DE PINTURA ELASTÓMÉRICO COLOR BLANCO A TODA LA SUPERFICIE, INCLUYE: CHAFLAN Y PARTE DEL MURO DE LAMINA (20CM) LIMPIEZA DE SUPERFICIE, POLIURETANO, PINTURA ELASTÓMÉRICA MARCA THERMOTEK DE 3 AÑOS, MATERIALES ADICIONALES, HERRAMIENTA, ESCALERAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	6.72
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE 2.11 X 2.43 A DOS CARAS DE 12 CM. DE ESPESOR DE TABLAROCA, CON SUSPENSIÓN A BASE DE POSTE Y CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA LISA DE 3 5/8" CAL.25 Y CARTÓN DE YESO DE 1/2" EN AMBAS CARAS, LA CARA EXTERIOR CON DENSGLASS Y MALLA AUTOADHERIBLE PARA RECIBIR APLANADO Y LA CARA INTERIOR CON HOJA DE YESO 1/2, INCLUYE: HOJAS DE DENSGLASS DE 1/2", HOJAS DE YESO DE 1/2", TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RESANE EN JUNTAS, ESQUINEROS METÁLICOS, CHILLOS, PERFACINTA, READY MIX, MALLA AUTOADHERIBLE, HERRAMIENTA, PINTURA VINILICA DOS CAPAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	5.13
PINTURA		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ESMALTE A LAMINAS METÁLICAS TIPO INSULPANEL, TONO A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN, CON DOS CAPAS POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: LIJADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	116.76
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ESPECIAL		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X4 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K O SIMILAR EN ALIMENTACIÓN EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO A SITIO DE TRABAJO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
OFICINA DE MAGISTERIO		
REMEDIACION DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES		
PRELIMINARES		
RETIRO DE TARJA EXISTENTE EN BAÑO DE MUJERES (CON RECUPERACIÓN), INCLUYE: RESANADO DEL MURO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS, ACARREO DEL MUEBLE AL ÁREA QUE INDIQUE SUPERVISIÓN, TAPONEO DE ALIMENTACIONES Y DESCARGAS DEJANDOLAS OCULTAS DENTRO DEL MURO, MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
RETIRO DE MINGITORIO EXISTENTE EN BAÑO DE HOMBRES (CON RECUPERACIÓN), INCLUYE: RESANADO DEL MURO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS, ACARREO DEL MUEBLE AL ÁREA QUE INDIQUE SUPERVISIÓN, TAPONEO DE ALIMENTACIONES Y DESCARGAS DEJANDOLAS OCULTAS DENTRO DEL MURO, MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



RETIRO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLES EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES, COMO SANITARIOS, LAVAMANOS Y MINGITORIO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
RETIRO DE ACCESORIOS DE BAÑO, PAPELERA TOALLERO, ESPEJO Y JABONERA, SOBRE MURO DE TABLAROCA, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN.	PZA	5.00
BAÑO DE HOMBRES		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA SANITARIA PARA DESCARGA DE WC ADICIONAL EN BAÑO DE HOMBRES, INCLUYE: COLOCACIÓN DE TUBO ABS DE 4", INTERCONEXIÓN A DRENAJE, BRIDA DE ABS DE 4" DE ACUERDO AL EXISTENTE, ADECUACIONES, COPLES, CONEXIONES A LÍNEA PRINCIPAL, ABRAZADERAS, PEGAMENTO, RELLENO CON CEMENTO ARENA, COLOCACIÓN DE LOSETA IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE, BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA ADICIONAL PARA DESCARGA DE AGUA DE 1/2" EN BAÑO DE HOMBRES, INCLUYE: COLOCACIÓN DE TUBO PVC DE 1/2", INTERCONEXIÓN DE RED AGUA, ADECUACIONES, LLAVE DE ANGULO DE 1/2" TUBERÍAS, COPLES, CONEXIONES A LÍNEA PRINCIPAL, ABRAZADERAS, PEGAMENTO, RELLENO CON CEMENTO ARENA, YESO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO MODELO DE REFERENCIA: RONDALYN DE SOBRECUBIERTA AMERICAN STANDARD MODELO STUDIO CARRE 1P (0642001.020) COLOR BLANCO O SIMILAR, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE 0.95MX0.62M1X0.40 M PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 1.20M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2" CERO CARAS, FORRADO CON LOSETA MODELO WISTON DE 30X60, A ALTURA Y NIVEL ESTANDAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILLLOS, ADHESIVOS, PORCELANICO, BOQUILLA SIN ARENA COLOR CAFE OSCURO DE 3MM, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA DE REFERENCIA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA. O SIMILAR. INCLUYE: ADECUACIÓN DE LINEA DE AGUA DE 1/2" PARA FLUXOMETRO SANITARIO DONDE SE REQUIERA, RUPTURA DE MURO, TUBERIA PCV, COBRE, COPLES, RESANES, PEGAMENTO, SOLDADURA, ASIENTO PARA WC DE CIERRE ESTÁNDAR MARCA HELVEX MODELO AT-2 COLOR CON ACABADO BRILLANTE CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIAL, HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA W.C. MARCA DE REFERENCIA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO, INCLUYE: INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE MELAMINA PARA W.C. EN BAÑO DE HOMBRES, COLOR GRIS DE ALUMINIO, INCLUYE: DOS PUERTAS ABATIBLES Y DOS FIJOS PARA DOS SANITARIOS, CONSIDERANDO EL MURO DE TABLAROCA COMO FIJO, INCLUYE: MATERIALES, TAQUETES Y TORNILLERÍA PARA FIJARLAS, LAS PUERTAS ABATIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA 1.00 M X 1.00 M, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LÍNEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA DE REFERENCIA BOBRICK MODELO 4112 EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA DE REFERENCIA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LAMPARA EXISTENTE Y EXTRACTOR NUEVO CON CABLE ROMEX 3X12 PARA APAGADOR DOBLE POLARIZADO 120 V. 15 AMP. EN CAJA 2" X 4" REGLETA VOLTEK EN MUROS EXISTENTES DE TABLARROCA SI ES NECESARIO, INCLUYE: APAGADOR DOBLE POLARIZADO 120 V. 15 AMP. MARCA DE REFERENCIA LEVITON, TAPA DE BAQUELITA BLANCA, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA CIELO EN ALIMENTACIÓN EXISTENTE 696 DE BAÑO DE LUJO BROAN 70 CFM 9 1/2" X 9" MOD:671. INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
BAÑO DE MUJERES		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE 0.95MX0.62M1X0.40 M PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER , HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 1.20M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2" CERO CARAS, FORRADO CON LOSETA MODELO WISTON DE 30X60, A ALTURA Y NIVEL ESTANDAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILLILLOS, ADHESIVOS, PORCELANICO, BOQUILLA SIN ARENA COLOR CAFE OSCURO DE 3MM, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA, RETIRO DE SOBRESANTES HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO RONDALYN DE SOBRECUBIERTA MARCA DE REFERENCIA: AMERICAN STANDARD MODELO STUDIO CARRE 1P (0642001.020) COLOR BLANCO O SIMILAR, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA DE REFERENCIA: HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MODELO DE REFERENCIA: HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA. O SIMILAR, INCLUYE: ADECUACIÓN DE LINEA DE AGUA DE 1/2" PARA FLUXOMETRO SANITARIO DONDE SE REQUIERA, RUPTURA DE MURO, TUBERIA PCV, COBRE, COPLES, RESANES, PEGAMENTO, SOLDADURA, ASIENTO PARA WC DE CIERRE ESTÁNDAR MARCA HELVEX MODELO AT-2 COLOR CON ACABADO BRILLANTE CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIAL, HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA W.C. MODELO DE REFERENCIA: JOFEL MODELO AES9403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO, INCLUYE: INSTALACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA 1.00 M X 1.00 M, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MODELO DE REFERENCIA: JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA DE REFERENCIA BOBRICK MODELO DE REFERENCIA: 4112 EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LAMPARA EXISTENTE Y EXTRACTOR NUEVO CON CABLE ROMEX 3X12 PARA APAGADOR DOBLE POLARIZADO 120 V. 15 AMP. EN CAJA 2" X 4" REGLETA VOLTEK EN MUROS EXISTENTES DE TABLARROCA SI ES NECESARIO, INCLUYE: APAGADOR DOBLE POLARIZADO 120 V. 15 AMP. MARCA DE REFERENCIA LEVITON, TAPA DE BAQUELITA BLANCA, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA CIELO EN ALIMENTACIÓN EXISTENTE MODELO DE REFERENCIA: 696 DE BAÑO DE LUJO BROAN 70 CFM 9 1/2" X 9" MOD:671, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
HERRERÍA		

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE SEGURIDAD (IZQ/DER) DE PUERTA DE TABLERO EXISTENTE, CON MANIJA DE APERTURA EN AMBOS LADOS MARCA DE REFERENCIA: PHILLIPS, INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
OFICINA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
BAÑO COMUNAL		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ESPECIALES		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA SANITARIA PARA DESCARGA DE WC, INCLUYE: COLOCACIÓN DE TUBO ABS DE 4", INTERCONEXIÓN A DRENAJE, BRIDA DE ABS DE 4" DE ACUERDO AL EXISTENTE, ADECUACIONES, COPLES, CONEXIONES A LÍNEA PRINCIPAL, ABRAZADERAS, PEGAMENTO, COTE CON DISCO DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA, COMPACTADO, Y ENCOFRADO CON MATERIAL INHERENTE, RELLENO CON CEMENTO ARENA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA PARA DESCARGA DE AGUA DE 1/2", INCLUYE: COLOCACIÓN DE TUBO PVC DE 1/2", INTERCONEXIÓN DE RED AGUA, ADECUACIONES, LLAVE DE ANGULO DE 1/2" TUBERÍAS, COPLES, CONEXIONES A LÍNEA PRINCIPAL, ABRAZADERAS, PEGAMENTO, RELLENO CON CEMENTO ARENA, YESO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA PARA MINGITORIO, TARJA Y LAVAMANOS CON TUBERÍA ABS DE 3" LISTO PARA RECIBIR MINGITORIO, INCLUYE: INTERCONEXIONES A LA LÍNEA PRINCIPAL, CODOS, PEGAMENTO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO HIDRÁULICO PARA AGUA BRUTA DE 3/4" DIÁMETRO DE P.V.C. PARA LAVABO, WC Y TARJA, INCLUYE; SOPORTES, COPLES, CODOS, REDUCCIONES, CONECTORES, TAPONES, TUERCAS UNIÓN, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	25.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO RONDALYN DE SOBRECUBIERTA MARCA DE REFERENCIA AMERICAN STANDARD MODELO STUDIO CARRE 1P (0642001.020) COLOR BLANCO O SIMILAR, A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE MELAMINA PARA W.C. Y MINGITORIO, COLOR GRIS CLARO DE ALUMINIO EN BAÑO, CON UNA PUERTA ABATIBLE Y DOS FIJOS PARA MINGITORIO Y LAVAMANOS, INCLUYE: MATERIALES, TAQUETES Y TORNILLERÍA PARA FIJARLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA 1.00 M X 1.00 M, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LÍNEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM. INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA DE REFERENCIA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA DE REFERENCIA BOBRICK MODELO 4112 EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA DE REFERENCIA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO, INCLUYE: INSTALACIÓN, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA DE REFERENCIA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA. O SIMILAR. INCLUYE: ADECUACIÓN DE LINEA DE AGUA DE 1/2" PARA FLUXOMETRO SANITARIO DONDE SE REQUIERA, RUPTURA DE MURO, TUBERÍA PCV, COBRE, COPLES, RESANES, PEGAMENTO, SOLDADURA, ASIENTO PARA WC DE CIERRE ESTÁNDAR MARCA HELVEX MODELO AT-2 COLOR CON ACABADO BRILLANTE CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIAL, HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO SECO, MARCA DE REFERENCIA HELVEX MODELO MG GOBI TDS EN ACABADO BLANCO O SIMILAR, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA PRODUCTO DE LA RECUPERACIÓN A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: LLAVE DE NARIZ, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON CABLE NO. 12 MODELO DE REFERENCIA: VIAKON O CONDUMEX PARA LUMINARIA Y EXTRACTOR AMBOS AL APAGADOR DOBLE, UNO PARA LA ILUMINACIÓN Y OTRO PARA EL EXTRACTOR, EN CAJA METÁLICA 2"X4" PARA TABLAROCA EN MUROS EXISTENTES DE TABLAROCA, INCLUYE: APAGADOR DOBLE 127 V. 15 AMP. MARCA DE REFERENCIA: LEVITON, TAPA DE BAQUELITA, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA PARA TABLAROCA 2" X 4" CON TUBO STEEL DE 1/2" A 3/4" SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES DE TABLAROCA, INCLUYE: RANURADO DE MURO, RESANE DE RANURADO, TUBERÍA, CAJA METÁLICA PARA HOJA DE YESO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X2 PIES MODELO DE REFERENCIA: MARCA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X2 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K O SIMILAR EN ALIMENTACIÓN EXISTENTE, INCLUYE: ARMADO, CONEXIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO A SITIO DE TRABAJO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA CIELO EN ALIMENTACIÓN EXISTENTE MODELO DE REFERENCIA: 696 DE BAÑO DE LUJO BROAN 70 CFM 9 1/2" X 9" MOD:671. INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
ACABADOS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VANO DE 2.15M X 1.05 EN MURO DE BLOCK CON FORRO DE LÁMINA ACANALADA, DEJANDO PREPARADO PARA RECIBIR PUERTA DE CANCELERÍA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, RESANES CON CEMENTO ARENA O CEMENTBOND, ACABADO CON RESANE DE YESO O READYMIX LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	2.26
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO A DOS CARAS DE 12 CM. DE ESPESOR DE TABLAROCA DE 2.00 M (2 MUROS) X 1.50M (2 MUROS) A PAÑO INTERIOR X 2.60 DE ALTURA, CONSIDERAR VANO DE 2.10 M X 1.05 M COMO MÁXIMO PARA LA COLOCACIÓN DE PUERTA, CON SUSPENSIÓN A BASE DE POSTE Y CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA LISA DE 3 5/8" CAL.25 Y CARTÓN DE YESO GREEN DE ½" EN AMBAS CARAS. INCLUYE: RESANE EN JUNTAS, ESQUINEROS METÁLICOS, CHILLOS, PERFACINTA, READYMIX, PINTURA VINÍLICA A DOS CAPAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	18.20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN REGISTRABLE MODELO 2310 DE 2' X 2' X 5/8", MARCA RADAR O SIMILAR, EN UN ÁREA DE 2.00 M X 1.50 M, INCLUYE: TRAVESAÑOS PARA LA SUSPENSIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PLAFÓN, SISTEMA DE SUSPENSIÓN TEE EXPUESTA SUETADA POR MEDIO DE ALAMBRE GALVANIZADO O SIMILAR A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	3.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PISO PARA BAÑO PERSONAL, MARCA DE REFERENCIA: CASTEL DE 30 X 60 CM MODELO WISTON, ASENTADO CON ADHESIVO. INCLUYE: NIVELACIÓN, SOCCO, BOQUILLA SIN ARENA COLOR CAFE OSCURO DE 3MM, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	3.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE 0.95MX0.62M1X0.40 M PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 1.20M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2" CERO CARAS, FORRADO CON LOSETA MODELO WISTON DE 30X60, A ALTURA Y NIVEL ESTÁNDAR, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILLOS, ADHESIVOS, PORCELÁNICO, BOQUILLA SIN ARENA COLOR CAFE OSCURO DE 3MM, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BUROCRACIA Y MAGISTERIO" HASTA UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1.00
CARPINTERÍA		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE HASTA 1.20 X 2.10 MT DE 1 1/4" DE ESPESOR, SATINADO, INCLUYE: BASTIDOR DE MADERA DE PINO 38 X 25 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, 2 BISAGRAS, CERRADURA DE INTERCOMUNICACION SATINADA PARA BAÑO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

CANCELERÍA		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO EUROVEN CLASSIC DE 2" DE 2.03M X 0.90M, PERFILES LAQUEADO BLANCO CON CRISTAL CLARO 6 MM DE ESP. INCLUYE: BISAGRAS HIDRÁULICAS, CERRADURA PHILLIPS MOD. 535, MARCO, PIJAS, TAQUETES, SILICÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SECCIÓN DE 2.10X0.90 M.	PZA	1.00
ALMACEN DEL ESTADO		
HOJALATERÍA		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA DE 210 PIES DE LARGO DE LAMINA CALIBRE 26, DESARROLLO DE 9" DE PERALTE, 7" DE PLANTILLA, BANQUETILLA DE AMARRE O TRASLAPE DE 7" SELLADA EN UNIONES EN DOS AGUAS, A BASE SE SILICON, CHUTAMA, MALLA REFORZADA, IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO 5 AÑOS, INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS A UN CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO CON RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, CONECTORES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00

MODIFICACIÓN 4. -

Se hace de conocimiento a los interesados en el presente procedimiento que, como resultado de la visita a las instalaciones realizada con la asistencia de licitantes interesados en participar y en la que se informaron los trabajos a realizar, se modifica el cuadro de trabajos a ejecutar para la partida 07 del numeral 4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para quedar como sigue:

PARTIDA 07

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ELASTOMÉRICA CON MALLA REFORZADA EN CUBIERTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFONES EN OFICINAS DE ARCHIVO CONTABLE Y FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES		
LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA O MATERIALES AJENOS EN CUBIERTA, CANALETAS Y EN ÁREA DE VENTANAS EN LA PARTE SUPERIOR DEL ALMACEN, BARRIDO DE SUPERFICIE EN CUBIERTA, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN CON MÁQUINA, RETIRO DE ANIMALES MUERTOS, DESECHOS, INCLUYE: COLOCACIÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE OFICINAS Y ARCHIVOS DE ALMACEN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESAGÜES, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1,010.88
RETIRO DE MALLA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN Y REINSTALACIÓN DE LA MISMA, PARA PROTECCIÓN DE VENTANAS Y CANALETAS DE DESAGÜE, POR ANIMALES, PALOMAS, PAJAROS, ETC., INCLUYE: MATERIAL, SUJECIÓN CON ALAMBRE GALVANIZADO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	171.00
CANCELERÍA		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE MEDIDAS EXISTENTES DE VIDRIO CLARO 3/16" DE ESPESOR, INCLUYE: RETIRO DE VENTANAS DAÑADAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IMPERMEABILIZACIÓN		

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ELASTOMÉRICA MARCA IMPAC 5000 (5 AÑOS) EN CUBIERTA A BASE DE LAMINA ACANALADA, VOLADO DE FACHADA Y PRETILES HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS, A BASE DE UNA CAPA DE PINTURA ELASTOMÉRICA PARA CUBRIR LAS IMPERFECCIONES DE LA LÁMINA, POSTERIORMENTE UNA CAPA DE MALLA POLYESTER REFORZADA APLICANDO DOS MANOS DE PINTURA ELASTOMÉRICA, DEBIENDO QUEDAR LA SUPERFICIE SIN BORDES, ARRUGAS O GRIETAS, INCLUYE: ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, TELÉFONICAS, RED, PRUEBAS PARA COMPROBAR QUE NO EXISTAN FILTRACIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	1,139.76
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ELASTOMÉRICA IMPAC 5000 (5 AÑOS) EN CANALETAS, CON UNA CAPA DE MALLA POLYESTER REFORZADA APLICANDO UNA CAPA DE PINTURA ELASTOMÉRICA, INCLUYE: SELLADO DE TORNILERÍA Y EMPALMES DE LÁMINA, REALIZAR PRUEBA PARA COMPROBAR QUE NO EXISTAN FILTRACIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	ML	216
BAÑO		
RETIRO DE PLAFÓN RÍGIDO A BASE DE TABLAROCA DE 1/2" DE ESPESOR Y ESTRUCTURA A BASE DE STUD METÁLICO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL RESIDUAL FUERA DEL ÁREA A UN PUNTO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN REGISTRABLE DE 2FT X 2FT (0.61 x 0.61MTS.), ESTILO FINE TEXTURE, BASTIDOR DE PERFIL "T" DE ALUMINIO MODELO SUPRAFINE DE 9/16", COLOR BLANCO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12 FIJADO CON CLAVO DE 1" CON ESCUADRA. INCLUYE: MATERIAL, HERAMIENTA, DESPERDICIOS, BASTIDOR CON TEES Y ÁNGULOS PARA MONTAJE, ACCESORIOS, ALAMBRE, CLAVOS, FULMINANTES, CORTES, AJUSTES, TRAZO Y NIVELACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL RESIDUAL FUERA DEL ÁREA A UN PUNTO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE CENTRÍFUGO PARA BAÑO, CON DUCTO FLEXIBLE, 120V, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, CONEXIONES, HERRAMIENTA, SUJECIÓN, CONECTORES, RESORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EMPOTRABLE DE 2 FT X 4 FT, MULTIVOLTAJE 277, MARCA PHILIPS, SILVANIA, OSRAM O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PLAFÓN DESMONTABLE, PLAFONES, CONEXIÓN A SALIDA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00

MODIFICACIÓN 5. -

Se hace de conocimiento a los interesados en el presente procedimiento que, como resultado de la visita a las instalaciones realizada con la asistencia de licitantes interesados en participar y en la que se informaron los trabajos a realizar, se modifica el cuadro de trabajos a ejecutar para la partida 08 del numeral 4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para quedar como sigue:

PARTIDA 08

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PÚBLICOS Y DE EMPLEADOS DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO EN SAN QUINTÍN, B.C., MEDIANTE ACONDICIONAMIENTO DE MUEBLES SANITARIOS, ACCESORIOS, LOSETA, PINTURA, CANCELERÍA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INSTALACIÓN HIDRÁULICA		
RETIRO CON RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN DE SANITARIOS, SONDEO DE LÍNEAS SANITARIAS DE ABS CON ÁCIDO Y SONDA PARA DEJAR EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DE SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS NUEVOS DE WC, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO, LIMPIEZA, RETIRO DE LA BASURA FUERA DEL EDIFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL MODELO DE REFERENCIA: AUSTRIA SQ#474598 MARCA AUSTRIA ORION Y LLAVES PARA LAVAMANOS MODELO DE REFERENCIA: SKU HF MOD-30400091-021 O SIMILAR, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, INSTALACIÓN DE PEDESTAL Y LLAVES PARA LAVAMANOS, CAMBIO DE TRAMPAS, MANGUERAS PARA LÍNEAS DE AGUA POTABLE, LIMPIEZA EN LÍNEAS DE ABS CON ÁCIDO Y SONDA PARA DEJAR EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, RETIRO DE LA BASURA FUERA DEL EDIFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA PUSH DE BAJA PRESIÓN CROMADA PARA MINGITORIO MODELO DE REFERENCIA: SKU MOD-PUM-01 O SIMILAR, INCLUYE: RETIRO, INSTALACIÓN, LIMPIEZA EN LÍNEAS DE ABS CON ÁCIDO Y SONDA PARA DEJAR EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, RETIRO DE LA BASURA FUERA DEL EDIFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6
ACCESORIOS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MOD-AE59403 COLOR NEGRO TRANSLÚCIDO MODELO DE REFERENCIA: MARCA JOFEL O SIMILAR, INCLUYE: INSTALACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASURA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MOD-AG10400 MARCA JOFEL O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA BASURA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA JOFEL MOD-AC70020C O SIMILAR, INCLUYE: RETIRO DE DOSIFICADOR EXISTENTE, INSTALACIÓN DE NUEVO, HERRAMIENTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOSQUITERO CON CANCELERÍA DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 25 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO CON TAPA DE BAQUELITA Y CONTACTO DOBLE CON TAPA DE BAQUELITA, COLOR MARFIL, INCLUYE: RETIRO DE APAGADOR Y CONTACTO EXISTENTES, DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO FLUORESCENTE T8 32W 1.2M 4000K2850 LM, MARCA PHILLIPS O SIMILAR, INCLUYE: RETIRO DE FOCOS EXISTENTES, LIMPIEZA DE LÁMPARA Y PANTALLA EXISTENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA PUERTA (DOS BISAGRAS TIPO LIBRO Y CHAPA DE POMO DE ACERO INOXIDABLE COLOR SATINADO CON SEGURO Y LLAVE CON DUPLICADO MARCA PHILLIPS O SIMILAR), INCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS EXISTENTES, LIMPIEZA DE MARCO Y PUERTA, RESGUARDO, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2
RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO (25X20 CM) Y CENEFA (IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE), EN MUROS DE BAÑO, INCLUYE: RETIRO DE AZULEJO EXISTENTE, EMBOQUILLADO, ADHESIVOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA FUERA DEL EDIFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	3



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PESTILLO DESLIZANTE Y PASADOR DE PRESIÓN EN PUERTAS DE CUBÍCULOS SANITARIOS, INCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA PROFUNDA DE MAMPARAS EN BAÑOS Y RETIRO DE BASURA FUERA DEL EDIFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA

10

MODIFICACIÓN 6.- Se hace de conocimiento a los licitantes interesados en participar, que se modifica el plazo de duración de los trabajos para la totalidad de las partidas, señaladas dentro del último cuadro del numeral 4.1 de las bases de licitación para quedar como sigue:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INMUEBLE	DIRECCIÓN	DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
1	Adecuación de escaleras de tránsito cotidiano en los tres niveles del edificio "CENPRODE", incluye: herramienta, equipo, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Edificio CENPRODE	Pasaje Janitzio 1057, Centro Cívico 21000 Mexicali, B.C.	25 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL FALLO
2	Adecuación de estacionamiento en área de Caseta 1 del Edificio del Poder Ejecutivo, mediante reubicación de postes y cadena existente, reubicación de rampa de discapacidad, suministro y aplicación de pintura de tráfico para 2 cajones de estacionamiento, incluye: herramienta, equipo, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Edificio Poder Ejecutivo	Calz Independencia 994, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C.	14 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL FALLO
3	Suministro e instalación de cerco perimetral y puerta peatonal de malla ciclónica, postes y cadena para acceso controlado en Estacionamiento A-15 de Gobierno del Estado, incluye: herramienta, equipo, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Edificio Poder Ejecutivo	Calz Independencia 994, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C.	14 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL FALLO
4	Suministro e instalación de malla ciclónica en acceso desde azotea a área de máquinas (chillers) y en área de la torre de enfriamiento en azotea del Edificio del Poder Ejecutivo, incluye: herramienta, equipo, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Edificio Poder Ejecutivo	Calz Independencia 994, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C.	14 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL FALLO
5	Adecuación y mantenimiento de sanitarios públicos del Edificio del Poder Ejecutivo, mediante el suministro y aplicación de muebles sanitarios, accesorios, loseta, pintura, cancelería, carpintería, incluye: herramienta, equipo, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Edificio Poder Ejecutivo	Calz Independencia 994, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C.	25 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL FALLO

6	Adecuación y mantenimiento en áreas diversa del Edificio de Archivo de Concentración, Burocracia y Magisterio Sustitución de canaletas de desagüe en almacén de Gobierno del Estado de Baja California, incluye: herramienta, equipo, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Almacén de Archivo de Concentración	Av. Navolato Col. Guajardo, Mexicali, B.C.	25 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL FALLO
7	Suministro y aplicación de pintura elastomérica con malla reforzada en cubierta, suministro y colocación de plafones en oficinas de Archivo Contable y Financiero de Gobierno del Estado, incluye: herramienta, equipo, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Oficinas de Archivo Contable y Financiero	Calz. Independencia S/N, Fracc. Calafia, Mexicali, B.C.	14 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL FALLO
8	Adecuación y mantenimiento de sanitarios públicos y de empleados del Edificio del Poder Ejecutivo en San Quintín, B.C., mediante acondicionamiento de muebles sanitarios, accesorios, loseta, pintura, cancelería, incluye: herramienta, equipo, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Oficinas de Gobierno del Estado	Av. "A" entre C. 9 y C. 10 S/N, Fracc. San Quintín, San Quintín, B.C.	07 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL FALLO

MODIFICACIÓN 7.- Se informa a los licitantes interesados en participar en el presente procedimiento que, se modifica el tercer párrafo del numeral 4.4 de las bases de licitación para quedar como sigue:

El pago se hará previa exhibición de la factura original respectiva en la Subdirección de Servicios Generales de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California ubicado sótano del Edificio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja sito en Calzada Independencia 994 Centro Cívico en la Ciudad de Mexicali Baja California, debidamente firmada y sellada por el responsable de la recepción de los servicios, comprometiéndose el Órgano solicitante, a cubrirlo dentro de los 30 (TREINTA) días naturales posteriores a la exhibición y aprobación de la misma para la elaboración del contra recibo.

RESPUESTAS A CUESTIONARIOS:

LICITANTE:

1.- ¿Referente al formato de propuesta económica, se deberá indicar el monto por partida en que participe o una sumatoria de todas las partidas en las que se esté participando?

Respuesta. - Se deberá señalar el precio unitario por concepto e indicar el importe por partida, debiendo observar las demás condiciones señaladas en el numeral 6.2 inciso A) de las presentes bases de licitación.

2.- ¿Qué documento comprobará los trabajos terminados por parte de la empresa, para la realización del pago correspondiente?

Respuesta. – Se elaborará un acta de entrega-recepción, la cual deberá acompañar a la orden de servicios y factura correspondientes, mismas que se presentarán para trámite de pago en la Subdirección de Servicios Generales de Oficialía Mayor ubicado sótano del Edificio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja sito en Calzada Independencia 994 Centro Cívico en la Ciudad de Mexicali Baja California

3.- ¿En la partida 5, sobre la adecuación de los sanitarios del edificio del poder ejecutivo, en el concepto de loseta, se requiere el modelo ABSOLUTE SUPER WHITE de interceramic, dado que solo se tienen 35 días para la ejecución de los trabajos, se puede proponer un modelo similar en la propuesta?

Respuesta. – Se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con las especificaciones mínimas señaladas en el numeral 4.1 de las bases de licitación.

A continuación, con la intención de conceder el uso de la voz a los licitantes que pudieran estar presentes a efecto de que formulen los cuestionamientos que consideren pertinentes sobre el contenido de las bases de licitación se pregunta si entre los presentes se encuentra algún licitante, haciéndose constar que al presente acto no asistió ningún licitante.





De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 fracción I de la Ley de Adquisiciones y artículo 35 fracción I de su Reglamento, se cita a los presentes a esta misma Sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en el domicilio señalado en el proemio de la presente acta, a las **11:00** horas del día **24 de noviembre** del presente año a la primera etapa del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones en el que se dará a conocer el resultado de la revisión cuantitativa de la documentación presentada en las propuestas técnicas recibidas, por lo que se cita a este acto a los miembros del Comité, que sirva la presente como notificación al licitante presente.




Se hace saber a los licitantes que el presente acto puede ser impugnado en términos de las disposiciones del artículo 66 de la Ley de Adquisiciones ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

No habiendo nada más que hacer constar, se cierra la presente a las **14:55** horas de la fecha de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron.

Notifíquese en términos de lo ordenado por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California para que se surtan los efectos legales que le son inherentes.



“COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

<p style="text-align: center;">PRESIDENTE</p>  <p style="text-align: center;">C. MIGUEL ÁNGEL PIERRO LARA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO EN SUPLENCIA DEL OFICIAL MAYOR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p style="text-align: center;">VOCAL</p>  <p style="text-align: center;">C. JACQUELINE MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TRANSPARENCIA DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>
<p style="text-align: center;">VOCAL</p>  <p style="text-align: center;">C. KARINA RAMÍREZ ESTRADA COORDINADORA DE SEVICIOS ADMINISTRATIVOS EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p style="text-align: center;">REPRESENTANTE ÁREA JURÍDICA</p>  <p style="text-align: center;">C. EDUARDO MORENO SIERRA EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICIALÍA MAYOR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I, APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ ÚNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>

<p>VOCAL AREA REQUERENTE</p>  <p>C. MARCO ANTONIO RICARDEZ LUNA EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE OFICIALIA MAYOR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO D) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p>ASESOR AREA REQUERENTE</p>  <p>C. ARMANDO ABEL GUTIÉRREZ MORALES EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE OFICIALIA MAYOR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I, APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ ÚNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>
<p>ASESOR AREA REQUERENTE</p>  <p>C. EDGAR MORGAN LARA EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE OFICIALIA MAYOR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I, APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ ÚNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large '0', the number '2', and several illegible signatures.

Por parte de los licitantes participantes.

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DE REPRESENTANTE	FIRMA
Brisa Marian Portillo Barra	Bogar Silve	
Inark constructora s de dl de cv	Liliana Herta	
AROP TES S. DE R. L. DE CU.	Marta Eugenia Woolfo de Medina	